

Kielce, dn. 28.09.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie elewacji i wymianę poszycia dachowego biurowca w kopalni Jaźwica

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie elewacji i wymianę poszycia dachowego biurowca w kopalni Jaźwica. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie konkursu ofert z zachowaniem zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji i przejrzystości.

I. Zakres:

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej na wykonanie elewacji i wymianę poszycia dachowego biurowca w kopalni Jaźwica. Zakres prac obejmuje następujące pozycje:

1	Cięcie papy + demontaż pasów nadrynnowych, rynien, haków, pasów podrynnowych
2	Demontaż rur spustowych
3	Demontaż starych obróbek blacharskich na kominach
4	Demontaż piorunochronów i stopek + ponowny montaż tej samej instalacji odgromowej poziomej bez demontażów oraz montażów pionów
5	Wycinanie zbędnych kominów z dachów + transport na dół (2 szt. małe i 4 szt. duże)
6	Częściowe szalowanie, zbrojenie + zalanie otworów w stropie po demontażu kominów
7	Częściowe wycinanie styropapy pod montaż belek przedłużający dach z czterech stron dachu
8	Montaż deski dorynnowej + wiatrownic 16cm oraz deski do wiatrownic
9	Gięcie + montaż pasa podrynnowego, haków, rynien oraz pasa nadrynnowego
10	Gięcie + montaż podwójnych obróbek blacharskich „wiatrownic”
11	Gruntowanie + klejenie papy podkładowej termozgrzewalnej SBS ICOPAL
12	Gięcie + montaż dolnych obróbek blacharskich kominów
13	Gruntowanie + zatapianie siatki na kominach + nakładanie tynku
14	Gięcie + montaż obróbek blacharskich nad otworami wentylacyjnymi kominów
15	Gruntowanie Siplastprimer + wyklejanie papą nawierzchniową termozgrzewalną SBS ICOPAL czap kominowych
16	Wycinanie pęcherzy powietrznych na całej powierzchni dachu + klejenie papy podkładowej termozgrzewalnej SBS ICOPAL
17	Klejenie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej SBS ICOAPL dachu + 17% zakłady papy
18	Wyklejanie kominów papą termozgrzewalną nawierzchniową
19	Montaż opasek dociskowych papę na kominach
20	Montaż kominów wentylacyjnych
21	Montaż rur spustowych

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce | Adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, tel. +48 41 330 15 00
NIP: 954-27-56-472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000991317 | BDO: 000011317
Konto bankowe: Pekao S.A 47 1240 1372 1111 0010 9462 3485
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Industria S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).

Sting
20x

	Prace elewacyjne
1	Demontaż drzwi stalowych wraz z utylizacją
2	Montaż nowych drzwi warsztatowych o odpowiednich parametrach (możliwa stolarka aluminiowa) wraz z obróbką ościeży
3	Demontaż stolarki okiennej i luxfer wraz z utylizacją
4	Montaż nowej stolarki okiennej wraz z obróbką ościeży
5	Docieplenie ścian zewnętrznych i kominów EPS o35 15 cm, komplet z tynkiem
6	Wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich (parapety, gzymsy, kominy)
7	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z przedłużeniem zwojów
8	Demontaż i ponowny montaż zewnętrznych kominów wentylacyjnych wraz z przedłużeniem podejść

II. Założenia:

1. Sporządzenie oferty na podstawie oględzin oraz uzgodnionych wymagań.
2. Przygotowanie wyceny zgodnie z załącznikiem.
3. Miejsce realizacji inwestycji: Kopalnia Jaźwica, ul. Sitkówka 2, 26-060 Chęciny

III. Zawartość oferty:

1. Cena wykonania usługi z podziałem na poszczególne etapy (szczegółowe uzupełnienie tabeli).
2. Określenie terminu realizacji osobno dla poszczególnych etapów.
3. Udokumentowaną listę materiałów, na które Wykonawca po zakończeniu prac przedłoży karty charakterystyki.
4. Lista referencyjna z realizacji podobnych zadań.
5. Warunki gwarancji.
6. Warunki płatności za wykonaną usługę (preferowany jest 30 dniowy termin płatności).
7. Termin realizacji zadania wraz z harmonogramem prac na poszczególnym etapie.
8. Termin ważności oferty.

IV. Informacje dodatkowe:

W sprawie uzyskania szerszych informacji osobą do kontaktu jest: Sylwester Śnioch, nr tel. 453 073 712.

V. Składanie ofert i termin:

1. Oferty należy składać na adres oferty.techniczny@industria.eu
Oferty przesłane dodatkowo na inny adres nie będą brane pod uwagę w procesie wyboru.
2. Termin składania ofert upływa z końcem 10.10.2026r.

VI. Kryteria oceny:

- Cena podstawowa waga 70%
- Termin wykonania – waga 10%
- Gwarancja – waga 20%

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce | Adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, tel. +48 41 330 15 00
NIP: 954-27-56-472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000991317 | BDO: 000011317
Konto bankowe: Pekao S.A. 47 1240 1372 1111 0010 9462 3485
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Industria S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).

INDUSTRIA

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A., zastrzega, iż niniejsze postępowanie służy do wyboru kontrahenta celem dalszych negocjacji, a wybór oferenta nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z przez siebie kontrahentem, jak również zakończenia lub unieważnienia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny.

Ocena ofert i wybór oferty zostaną dokonane zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferent ma również możliwość dokonania oględzin miejsca planowanej inwestycji w celu zapoznania się z warunkami pracy oraz właściwego przygotowania oferty.

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Bałchanowski
Tadeusz Bałchanowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Kłotawa
Jan Kłotawa

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce | Adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, tel. +48 41 330 15 00
NIP: 954-27-56-472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000991317 | BDO: 000011317
Konto bankowe: Pekao S.A. 47 1240 1372 1111 0010 9462 3485
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Industria S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).



Aug
2017

Ip	Element	NAZWA ROBOTY	jednostka	obmiar	cena jednostkowa	wartość ogółem
1	Cięcie papy + demontaż pasów nadrynnowych, rynien, haków, pasów podrynnowych		mb	34,20		0,00
2	Demontaż rur spustowych		mb	24,00		0,00
3	Demontaż starych obróbek blacharskich na kominach		m2	8,00		0,00
4	Demontaż piorunochronów i stopek + ponowny montaż tej samej instalacji odgromowej poziomej bez demontażów oraz montażów pionów		mb	140,00		0,00
5	Wycinanie zbędnych kominów z dachów + transport na dół (2 szt. małe i 4 szt. duże)		szt	6,00		0,00
6	Częściowe szalowanie, zbrojenie + zalanie otworów w stropie po demontażu kominów		szt	2		0,00
7	Częściowe wycinanie styropapy pod montaż belek przedłużający dach z czterech stron dachu		mb	104,5		0,00
8	Montaż deski dorynnowej + wiatrownic 16cm oraz deski do wiatrownic		mb	104,50		0,00
9	Gięcie + montaż pasa podrynnowego, haków, rynien oraz pasa nadrynnowego		mb	34,50		0,00
10	Gięcie + montaż podwójnych obróbek blacharskich „wiatrownic”		mb	133,00		0,00
11	Grunтовanie + klejenie papy podkładowej termozgrzewalnej SBS ICOPAL		m2	420,00		0,00
12	Gięcie + montaż dolnych obróbek blacharskich kominów		mb	6,00		0,00
13	Grunтовanie + zatapianie siatki na kominach + nakładanie tynku		m2	22		0,00
14	Gięcie + montaż obróbek blacharskich nad otworami wentylacyjnymi kominów		m2	6		0,00
15	Grunтовanie Siplastprimer + wyklejanie papą nawierzchniową termozgrzewalną SBS ICOPAL czap kominowych		m2	10,00		0,00
16	Wycinanie pęcherzy powietrznych na całej powierzchni dachu + klejenie papy podkładowej termozgrzewalnej SBS ICOPAL		m2	90,00		0,00
17	Klejenie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej SBS ICOPAL dachu + 17% zakłady papy		m2	491,40		0,00
18	Wyklejanie kominów papą termozgrzewalną nawierzchniową		szt	8,00		0,00
19	Montaż opasek dociskowych papę na kominach		mb	16		0,00
20	Montaż kominów wentylacyjnych		szt	6,00		0,00
21	Montaż rur spustowych		mb	24,00		0,00
Prace elewacyjne						
1	Demontaż drzwi stalowych wraz z utylizacją		m2	10,60		0,00
2	Montaż nowych drzwi warsztatowych o odpowiednich parametrach (możliwa stolarka aluminiowa) wraz z obróbką ościeży		m2			0,00
3	Demontaż stolarki okiennej i luxfer wraz z utylizacją		m2	10,60		0,00
4	Montaż nowej stolarki okiennej wraz z obróbką ościeży		m2	18,20		0,00
5	Docieplenie ścian zewnętrznych i kominów EPS o35 15 cm , komplet z tynkiem		m2	11,70		0,00
6	Wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich (parapety , gzymsy, kominy)		m2	603,00		0,00
7	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z przedłużeniem zwojów	kpl (kalkulacja własna)				0,00
8	Demontaż i ponowny montaż zewnętrznych kominów wentylacyjnych wraz z przedłużeniem podejść	kpl (kalkulacja własna)				0,00
					Razem netto	0,00

